



číslo smlouvy objednatele: 27/50/16

číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č.2

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Článek I – Smluvní strany

I.1. Objednatel

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Velká Bíteš

Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

Ing. Milanem Vlčkem, starostou města

00295647

CZ00295647

Komerční banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

1726751/0100

Zástupce oprávněný jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Milan Vlček, starosta města

Ing. Milan Pelc, referent odboru majetkového

tel: 566 789 134

e-mail:

milan.pelc@vbites.cz

(dále jen objednatel)

I.2. Zhotovitel:

Ncorp s.r.o.,

Adresa:

Růžová 144595 01 Velká Bíteš

zástupce pro věci smluvní:

Karel Navrátil, jednatel

zástupce pro věci technické:

Karel Navrátil, jednatel

Bankovní spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

35-8693540267/0100

IČ:

27721043

DIČ:

CZ 27721043

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 54450

(dále jen zhotovitel)

Článek II. – Předmět dodatku

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele upravuje předmět díla o vícepráce a z tohoto důvodu se mění cena za dílo.

Článek III. – Cenové ujednání

Cena díla uvedená v článku IV.3. se tímto dodatkem mění následovně:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo včetně dodatku č.1: 718.448,90 Kč
 Cena celkem bez DPH : 150.874,20 Kč
 DPH 21% : 869.323,10 Kč
 Cena celkem včetně DPH: 869.323,10 Kč
 Výše uvedenou změnou č.2 se cena díla zvyšuje:
 Cena celkem bez DPH: 146.150,- Kč
 DPH 21%: 30.692,- Kč
 Cena celkem včetně DPH: 176.842,- Kč

Cena za dílo dle smlouvy o dílo včetně dodatku č.2:
 Cena celkem bez DPH : 864.598,90 Kč
 DPH 21% : 181.565,80 Kč
 Cena celkem včetně DPH: 1.046.164,70 Kč

Článek IV – Závěrečná ustanovení

- IV.1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
 IV.2. Tento dodatek byl projednán na jednání Rady města Velká Bíteš dne 13.2.2017 a byl schválen usnesením č. 7/67/17/RM
 IV.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 IV.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
 IV.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Ve Velké Bíteši dne 28-02-2017
 Za objednatele



Ing. Milan Vlček
 Starosta města

Ve Velké Bíteši dne 28-02-2017
 Za zhotovitele

Ncorp s.r.o.
 Tel: 731 413 413
 Fax: 566 532 454
 E-mail: ncorp@ncorp.cz
 www.ncorp.cz
 Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
 IČO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043


Karel Navrátil
 jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Rozpočet: 201696801C 1/37 Velká Bíteš ul. Lánice - Dodatek č.2-Vícepr		Základní rozpočet
Objekt: S001	Název objektu: Dodatek č. 2 - Vícepráce	JKSO:
Stavba: 968	Název stavby: 1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Velká Bíteš	Náklady na MJ:	146 150,00
Počet listů: 9	Zakázkové číslo: 968	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Ncorp s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	146 150,00	Zařízení staveniště	0,00
	PSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		146 150,00		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		146 150,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: Ing. Jan Václav Brym Datum: 19. 1. 2017 Podpis:   Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš IČO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043 Základ pro DPH	Za zhotovitele: Jméno: Karel Navrátil Datum:  Podpis:   Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš IČO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
	21,0 % činí:	146 150,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	30 692,00 Kč
Cena za objekt celkem:		176 842,00 Kč

Stavba:	968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	SO01	Dodatek č. 2 - Vícepráce	Datum tisku: 19. 1. 2017	
Rozpočet:	201696801C	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice - Dodatek č.2-Vícepr		

Popis:

Platnost cenové nabídky je 60 dnů. Autorská práva k rozpočtu jako k celku i k jeho jednotlivým částem jsou majetkem společnosti Ncorp s.r.o., IČ: 27721043 a bez jejího písemného souhlasu nesmí být rozpočet včetně obsaženého výkazu výměr poskytován třetím stranám.

Stavba: 968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO01	Dodatek č. 2 - Vícepráce	Datum tisku: 19. 1. 2017	
Rozpočet: 201696801C	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice - Dodatek č.2-Vícepr		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	90 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1
5 Komunikace	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,1
8 Trubní vedení	23 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
99 Staveništní přesun hmot	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,1

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	146 150,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	146 150,00	0,00
			0,00

Stavba:	968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	SO01	Dodatek č. 2 - Vícepráce	Datum tisku: 19. 1. 2017	
Rozpočet:	201696801C	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice - Dodatek č.2-Vícepr		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3		54,0000	619,0000	33 426,00	0,00000	0,00000
		Výkop pro drenážní potrubí (průměrná šířka rýhy 0,3 m, průměrná hloubka rýhy 0,9 m):						
		km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: (0,3*0,9)*29,0				7,8300		
		km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: (0,3*0,9)*88,0				23,7600		
		km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: (0,3*0,9)*88,0				23,7600		
		Napojení drenáže od šachty RŠ 7 a 2A do kanalizace: ((0,3*0,9)*4,5)*2				2,4300		
		V délce drenážního potrubí bude rýha protínat stávající inženýrské sítě. : U těchto inženýrských sítí ke stávajícím RD podél komunikace je třeba provádět ruční výkop.:						
		Dle dostupných materiálů bude takto drenážní rýha protínat cca 14 inženýrských sítí.:						
		RUČNÍ VÝKOP KOLEM ING. SÍTÍ JE ŘEŠEN V SAMOSTATNÉ POLOŽCE.:						
		odpočet strojního výkopu u ing. sítí (1 kus ing. sítí = 1 mb výkopu = předpoklad): -((0,3*0,9)*14)				-3,7800		
		TENTO ROZPOČET PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE JIŽ VYTYČENO.:						
		VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NENÍ OBSAŽENO V TOMTO ROZPOČTU:						
2	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3		2,0000	975,0000	1 950,00	0,00000	0,00000
		Hloubení šachty pro Drenážní šachtič:						
		RŠ 7 v km 0,998 vpravo: ((1,0*1,0)*1,0)				1,0000		
		RŠ 2A v km 0,812 vpravo: ((1,0*1,0)*1,0)				1,0000		
3	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3		3,7800	865,0000	3 269,70	0,00000	0,00000
		V délce drenážního potrubí bude rýha protínat stávající inženýrské sítě. : U těchto inženýrských sítí ke stávajícím RD podél komunikace je třeba provádět ruční výkop.:						
		Dle dostupných materiálů bude takto drenážní rýha protínat cca 14 inženýrských sítí.:						
		RUČNÍ VÝKOP KOLEM ING. SÍTÍ :						
		Výpočet ručního výkopu u ing. sítí (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): ((0,3*0,9)*14)				3,7800		
		TENTO ROZPOČET PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE JIŽ VYTYČENO.:						
		VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NENÍ OBSAŽENO V TOMTO ROZPOČTU:						
4	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3		59,7800	77,9000	4 656,86	0,00000	0,00000

Stavba:	968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	SO01	Dodatek č. 2 - Vícepráce	Datum tisku: 19. 1. 2017	
Rozpočet:	201696801C	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice - Dodatek č.2-Vícepr		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>Strojní výkop pro drenážní potrubí (průměrná šířka rýhy 0,4 m, průměrná hloubka rýhy 1,05 m = POTRUBÍ V HL. 0,8 m):</i>						
		<i>km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: (0,3*0,9)*29,0</i>				7,8300		
		<i>km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: (0,3*0,9)*88,0</i>				23,7600		
		<i>km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: (0,3*0,9)*88,0</i>				23,7600		
		<i>odpočet strojního výkopu u ing. sítě (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): -((0,3*0,9)*14)</i>				-3,7800		
		<i>Napojení drenáže od šachtice RŠ 7 a 2A do kanalizace: ((0,3*0,9)*4,5)*2</i>				2,4300		
		<i>Výpočet ručního výkopu u ing. sítě (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): ((0,3*0,9)*14)</i>				3,7800		
		<i>Hloubení šachty pro Drenážní šachtici:</i>						
		<i>RŠ 7 v km 0,998 vpravo: ((1,0*1,0)*1,0)</i>				1,0000		
		<i>RŠ 2A v km 0,812 vpravo: ((1,0*1,0)*1,0)</i>				1,0000		
5	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	59,7800	29,7000	1 775,47	0,00000	0,00000
		<i>Strojní výkop pro drenážní potrubí (průměrná šířka rýhy 0,4 m, průměrná hloubka rýhy 1,05 m = POTRUBÍ V HL. 0,8 m):</i>						
		<i>km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: (0,3*0,9)*29,0</i>				7,8300		
		<i>km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: (0,3*0,9)*88,0</i>				23,7600		
		<i>km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: (0,3*0,9)*88,0</i>				23,7600		
		<i>odpočet strojního výkopu u ing. sítě (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): -((0,3*0,9)*14)</i>				-3,7800		
		<i>Napojení drenáže od šachtice RŠ 7 a 2A do kanalizace: ((0,3*0,9)*4,5)*2</i>				2,4300		
		<i>Výpočet ručního výkopu u ing. sítě (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): ((0,3*0,9)*14)</i>				3,7800		
		<i>Hloubení šachty pro Drenážní šachtici:</i>						
		<i>RŠ 7 v km 0,998 vpravo: ((1,0*1,0)*1,0)</i>				1,0000		
		<i>RŠ 2A v km 0,812 vpravo: ((1,0*1,0)*1,0)</i>				1,0000		
6	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	59,7800	141,0000	8 428,98	0,00000	0,00000
		<i>Strojní výkop pro drenážní potrubí (průměrná šířka rýhy 0,4 m, průměrná hloubka rýhy 1,05 m = POTRUBÍ V HL. 0,8 m):</i>						
		<i>km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: (0,3*0,9)*29,0</i>				7,8300		
		<i>km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: (0,3*0,9)*88,0</i>				23,7600		
		<i>km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: (0,3*0,9)*88,0</i>				23,7600		
		<i>odpočet strojního výkopu u ing. sítě (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): -((0,3*0,9)*14)</i>				-3,7800		
		<i>Napojení drenáže od šachtice RŠ 7 a 2A do kanalizace: ((0,3*0,9)*4,5)*2</i>				2,4300		
		<i>Výpočet ručního výkopu u ing. sítě (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): ((0,3*0,9)*14)</i>				3,7800		
		<i>Hloubení šachty pro Drenážní šachtici:</i>						
		<i>RŠ 7 v km 0,998 vpravo: ((1,0*1,0)*1,0)</i>				1,0000		
		<i>RŠ 2A v km 0,812 vpravo: ((1,0*1,0)*1,0)</i>				1,0000		

Stavba:	968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	SO01	Dodatek č. 2 - Vícepráce	Datum tisku: 19. 1. 2017	
Rozpočet:	201696801C	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice - Dodatek č.2-Vícepr		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
7	162 80-2513.R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor. 1-4 do 3000 m	m3	59,7800	39,7000	2 373,27	0,00000	0,00000
		Strojní výkop pro drenážní potrubí (průměrná šířka rýhy 0,4 m, průměrná hloubka rýhy 1,05 m = POTRUBÍ V HL. 0,8 m):						
		km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: (0,3*0,9)*29,0				7,8300		
		km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: (0,3*0,9)*88,0				23,7600		
		km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: (0,3*0,9)*88,0				23,7600		
		odpočet strojního výkopu u ing. sítě (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): -((0,3*0,9)*14)				-3,7800		
		Napojení drenáže od šachtice RŠ 7 a 2A do kanalizace: ((0,3*0,9)*4,5)*2				2,4300		
		Výpočet ručního výkopu u ing. sítě (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): ((0,3*0,9)*14)				3,7800		
		Hloubení šachty pro Drenážní šachtici:						
		RŠ 7 v km 0,998 vpravo: ((1,0*1,0)*1,0)				1,0000		
		RŠ 2A v km 0,812 vpravo: ((1,0*1,0)*1,0)				1,0000		
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	27,3964	93,9000	2 572,52	0,00000	0,00000
		Zásyp drenážního potrubí:						
		ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE FR. 0/8 TL. 50 MM:						
		OBSYP POTRUBÍ DRCENÝM KAMENIVEM FR. 8/16 TL. 300 MM - (samostatná položka rozpočtu):						
		ZÁSYP ŠD FR. 22/32 (20 mm pod úroveň stávajícího terénu = 350 MM:						
		ZÁSYP KAČÍRKEM TL. 200 MM - (samostatná položka rozpočtu):						
		km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: (0,3*0,4)*29,0				3,4800		
		km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: (0,3*0,4)*88,0				10,5600		
		km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: (0,3*0,4)*88,0				10,5600		
		Zásyp strojního výkopu u ing. sítě (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): -((0,3*0,4)*14)				-1,6800		
		Napojení drenáže od šachtice RŠ 7 a 2A do kanalizace: ((0,3*0,4)*4,5)*2				1,0800		
		Zásyp ručního výkopu u ing. sítě (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): ((0,3*0,4)*14)				1,6800		
		Zásyp šachty pro Drenážní šachtici:						
		RŠ 7 v km 0,998 vpravo: ((1,0*1,0)*1,0)-((3,14*(0,2125*0,2125)*1,0))				0,8582		
		RŠ 2A v km 0,812 vpravo: ((1,0*1,0)*1,0)-((3,14*(0,2125*0,2125)*1,0))				0,8582		
9	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním kameniva	m3	19,7749	865,0000	17 105,29	1,70000	33,61733
		OBSYP POTRUBÍ DRCENÝM KAMENIVEM FR. 8/16 TL. 300 MM:						
		km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: (0,3*0,3)*29,0				2,6100		
		km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: (0,3*0,3)*88,0				7,9200		
		km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: (0,3*0,3)*88,0				7,9200		
		Obsyp strojního výkopu u ing. sítě (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu =						

Stavba:	968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	SO01	Dodatek č. 2 - Vícepráce	Datum tisku: 19. 1. 2017	
Rozpočet:	201696801C	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice - Dodatek č.2-Vícepr		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>předpoklad): -((0,3*0,3)*14)</i>				-1,2600		
		<i>Napojení drenáže od šachtice RŠ 7 a 2A do kanalizace: ((0,3*0,3)*4,5)*2</i>				0,8100		
		<i>Obsyp ručního výkopu u ing. sítí (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): ((0,3*0,3)*14)</i>				1,2600		
		<i>Obsyp šachty pro Drenážní šachtici:</i>						
		<i>RŠ 7 v km 0,998 vpravo: ((1,0*1,0)*0,3)-((3,14*(0,2125*0,2125)*0,3))</i>				0,2575		
		<i>RŠ 2A v km 0,812 vpravo: ((1,0*1,0)*0,3)-((3,14*(0,2125*0,2125)*0,3))</i>				0,2575		
10	583-417063	Kamenivo drcené frakce 0/8 A kraj Vysočina vč. dopravy	t	5,9580	274,0000	1 632,49	1,00000	5,95800
		<i>Začátek provozního součtu</i>						
		<i>ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE FR. 0/8 TL. 50 MM:</i>						
		<i>km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: (0,3*0,05)*29,0</i>				0,4350		
		<i>km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: (0,3*0,05)*88,0</i>				1,3200		
		<i>km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: (0,3*0,05)*88,0</i>				1,3200		
		<i>Zásyp strojního výkopu u ing. sítí (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): -((0,3*0,05)*14)</i>				-0,2100		
		<i>Napojení drenáže od šachtice RŠ 7 a 2A do kanalizace: ((0,3*0,05)*4,5)*2</i>				0,1350		
		<i>Zásyp ručního výkopu u ing. sítí (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): ((0,3*0,05)*14)</i>				0,2100		
		<i>Zásyp šachty pro Drenážní šachtici:</i>						
		<i>RŠ 7 v km 0,998 vpravo: ((1,0*1,0)*0,05)</i>				0,0500		
		<i>RŠ 2A v km 0,812 vpravo: ((1,0*1,0)*0,05)</i>				0,0500		
		<i>Konec provozního součtu</i>				3,3100		
		<i>Mezisoučet:</i>						
		<i>Přepočet kameniva z m3 na tuny: (3,31*1,8)</i>				5,9580		
11	583-418064	Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Vysočina vč. dopravy	t	41,5273	314,0000	13 039,57	1,00000	41,52730
		<i>Začátek provozního součtu</i>						
		<i>Zásyp drenážního potrubí:</i>						
		<i>ZÁSYP ŠD FR. 22/32 (20 mm pod úroveň stávajícího terénu = 350 MM:</i>						
		<i>km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: (0,3*0,35)*29,0</i>				3,0450		
		<i>km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: (0,3*0,35)*88,0</i>				9,2400		
		<i>km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: (0,3*0,35)*88,0</i>				9,2400		
		<i>Zásyp strojního výkopu u ing. sítí (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): -((0,3*0,35)*14)</i>				-1,4700		
		<i>Napojení drenáže od šachtice RŠ 7 a 2A do kanalizace: ((0,3*0,35)*4,5)*2</i>				0,9450		
		<i>Zásyp ručního výkopu u ing. sítí (1 kus ing. sítě = 1 mb výkopu = předpoklad): ((0,3*0,35)*14)</i>				1,4700		

Stavba:	968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.8
Objekt:	SO01	Dodatek č. 2 - Vícepráce	Datum tisku: 19. 1. 2017	
Rozpočet:	201696801C	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice - Dodatek č.2-Vícepr		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>Zásyp šachty pro Drenážní šachtici:</i>						
		<i>RŠ 7 v km 0,998 vpravo: ((1,0*1,0)*0,35)-((3,14*(0,2125*0,2125)*0,35))</i>				0,3004		
		<i>RŠ 2A v km 0,812 vpravo: ((1,0*1,0)*0,35)-((3,14*(0,2125*0,2125)*0,35))</i>				0,3004		
		<i>Mezisoučet:</i>				23,0708		
		<i>Konec provozního součtu</i>				23,0708		
		<i>Přepočet kameniva z m3 na tuny. (23,0707*1,8)</i>				41,5273		
1		Zemní práce				90 230,14		81,10263
5		Komunikace						
12	571 90-8111.U00	Kryt kačírek tl 200 mm	m2	61,5000	298,0000	18 327,00	0,40800	25,09200
		<i>ZÁSYPAČÍRKEM TL. 200 MM:</i>						
		<i>km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: (0,3*29,0)</i>				8,7000		
		<i>km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: (0,3*88,0)</i>				26,4000		
		<i>km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: (0,3*88,0)</i>				26,4000		
5		Komunikace				18 327,00		25,09200
8		Trubní vedení						
13	212 75-3114.R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože	m	214,0000	12,7000	2 717,80	0,00000	0,00000
		<i>Trativod z plastových trub poloperforovaných DN 100:</i>						
		<i>km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: 29,0</i>				29,0000		
		<i>km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: 88,0</i>				88,0000		
		<i>km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: 88,0</i>				88,0000		
		<i>Napojení drenáže od šachtice RŠ 7 a 2A do kanalizace: (4,5*2)</i>				9,0000		
14	893 15-2111.R00	Montáž šachty drenážní	kus	2,0000	853,0000	1 706,00	0,40105	0,80210
		<i>Drenážní šachtice:</i>						
		<i>RŠ 7 v km 0,998 vpravo: 1</i>				1,0000		
		<i>RŠ 2A v km 0,812 vpravo: 1</i>				1,0000		
15	8-01	Napojení drenážního potrubí do stávající kanalizace navrtávkou	kompl.	2,0000	3 000,0000	6 000,00	0,00000	0,00000
16	286-11233	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm FF-Drän	m	224,7000	32,2000	7 235,34	0,00048	0,10786
		<i>Trativod z plastových trub poloperforovaných DN 100:</i>						
		<i>km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: 29,0</i>				29,0000		
		<i>km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: 88,0</i>				88,0000		
		<i>km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: 88,0</i>				88,0000		
		<i>Napojení drenáže od šachtice RŠ 7 a 2A do kanalizace: (4,5*2)</i>				9,0000		
		<i>Mezisoučet:</i>				214,0000		
		<i>prořez: (214*0,05)</i>				10,7000		

Stavba:	968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.9
Objekt:	SO01	Dodatek č. 2 - Vícepráce	Datum tisku: 19. 1. 2017	
Rozpočet:	201696801C	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice - Dodatek č.2-Vícepr		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
17	286-11283.A	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky						
		kus		6,0000	36,9000	221,40	0,00000	0,00000
18	286-95891	Šachta drenážní Opti Control 315, vč. poklopu z PP						
		dodávka						
		kus		2,0000	2 679,0000	5 358,00	0,01000	0,02000
		Drenážní šachtičky:						
		RŠ 7 v km 0,998 vpravo: 1				1,0000		
		RŠ 2A v km 0,812 vpravo: 1				1,0000		
	8	Trubní vedení				23 238,54		0,92996
99 Staveništní přesun hmot								
19	998 25-3010.R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované						
		t		107,1246	134,0000	14 354,69	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				14 354,69		0,00000

