

DODATEK Č.3

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Článek I – Smluvní strany

I.1. Objednatel

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Velká Bíteš

Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

Ing. Milanem Vlčkem, starostou města

00295647

CZ00295647

Komerční banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

1726751/0100

Zástupce oprávněný jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Milan Vlček, starosta města

Ing. Milan Pelc, referent odboru majetkového

tel: 566 789 134

e-mail:

milan.pelc@vbites.cz

(dále jen objednatel)

I.2. Zhotovitel:

Ncorp s.r.o.,

Adresa:

Růžová 144595 01 Velká Bíteš

zástupce pro věci smluvní:

Karel Navrátil, jednatel

zástupce pro věci technické:

Karel Navrátil, jednatel

Bankovní spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

35-8693540267/0100

IČ:

27721043

DIČ:

CZ 27721043

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 54450

(dále jen zhotovitel)

Článek II. – Předmět dodatku

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele upravuje předmět díla o vícepráce a z tohoto důvodu se mění cena za dílo.

Článek III. – Cenové ujednání

Cena díla uvedená v článku IV.3. se tímto dodatkem mění následovně:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatků č.1. a 2.:

Cena celkem bez DPH : 864,598,90 Kč

DPH 21% : 181.565,80 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1.046.164,70 Kč

Výše uvedenou změnou č.3 se cena díla zvyšuje:

Cena celkem bez DPH: 49.761,- Kč

DPH 21%: 10.459,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 60.211,- Kč

Cena za dílo dle smlouvy o dílo včetně dodatku č.3:

Cena celkem bez DPH : 914.359,90 Kč

DPH 21% : 192.015,80 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1.106.375,70 Kč

Článek IV – Závěrečná ustanovení

IV.1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

IV.2. Tento dodatek byl projednán na jednání Rady města Velká Bíteš dne 11.9.2017 a byl schválen usnesením č. 311/944/1217.

IV.3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.


IV.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Ve Velké Bíteši dne

Za objednatele

Ve Velké Bíteši dne 13.9.2017

Za zhotovitele


Ing. Milan Vlček
Starosta města


Karel Navrátil
jednatel společnosti

Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647


Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043
Tel: 731 413 413
Fax: 566 532 454
E-mail: ncorp@ncorp.cz
www.ncorp.cz

Položkový rozpočet

Rozpočet: 201796802C 1/37Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky - Více práce P			Základní rozpočet
Objekt: SO02	Název objektu: Více a méně práce		JKSO:
Stavba: 968	Název stavby: 1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Velká Bíteš		Náklady na MJ: 68 480,00	
Počet listů: 7		Zakázkové číslo: 968	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: Ncorp s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	68 480,00	Zařízení staveniště	0,00
	PSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		68 480,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		68 480,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Jan Václav Brym Datum: 11. 9. 2017 Podpis:	Jméno: Karel Navrátil Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	68 480,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	14 381,00 Kč
Cena za objekt celkem:		82 861,00 Kč

Stavba:	968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	SO02	Více a méně práce	Datum tisku: 11. 9. 2017	
Rozpočet:	201796802C	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky - Více práce P		

Popis:

Platnost cenové nabídky je 60 dnů. Autorská práva k rozpočtu jako k celku i k jeho jednotlivým částem jsou majetkem společnosti Ncorp s.r.o., IČ: 27721043 a bez jejího písemného souhlasu nesmí být rozpočet včetně obsaženého výkazu výměr poskytován třetím stranám.

Stavba: 968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO02	Více a méně práce	Datum tisku: 11. 9. 2017	
Rozpočet: 201796802C	1/37Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky - Více práce P		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	61 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5
5 Komunikace	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8 Trubní vedení	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	68 480,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	68 480,00	0,00
			0,00

Stavba: 968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO02	Více a méně práce	Datum tisku: 11. 9. 2017	
Rozpočet: 201796802C	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky - Více práce P		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	132 20-1101.R02	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3		20,1780	619,0000	12 490,18	0,00000	0,00000
		NAPOJENÍ SVODŮ DEŠŤOVÝCH VOD DO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ:						
		Koneční: (3,8*0,4)*0,9				1,3680		
		Jochovi: ((3,8+14,5)*0,9)				16,4700		
		Svobodovi: (3,0*0,4)*0,9				1,0800		
		Ubytovna: (3,5*0,4)*0,9				1,2600		
2	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3		20,1780	77,9000	1 571,87	0,00000	0,00000
		VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NENÍ OBSAŽENO V TOMTO ROZPOČTU:						
		NAPOJENÍ SVODŮ DEŠŤOVÝCH VOD DO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ:						
		Koneční: (3,8*0,4)*0,9				1,3680		
		Jochovi: ((3,8+14,5)*0,9)				16,4700		
		Svobodovi: (3,0*0,4)*0,9				1,0800		
		Ubytovna: (3,5*0,4)*0,9				1,2600		
3	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3		20,1780	29,7000	599,29	0,00000	0,00000
		VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NENÍ OBSAŽENO V TOMTO ROZPOČTU:						
		NAPOJENÍ SVODŮ DEŠŤOVÝCH VOD DO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ:						
		Koneční: (3,8*0,4)*0,9				1,3680		
		Jochovi: ((3,8+14,5)*0,9)				16,4700		
		Svobodovi: (3,0*0,4)*0,9				1,0800		
		Ubytovna: (3,5*0,4)*0,9				1,2600		
4	162 80-2513.R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 3000 m m3		20,1780	39,7000	801,07	0,00000	0,00000
		VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NENÍ OBSAŽENO V TOMTO ROZPOČTU:						
		NAPOJENÍ SVODŮ DEŠŤOVÝCH VOD DO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ:						
		Koneční: (3,8*0,4)*0,9				1,3680		
		Jochovi: ((3,8+14,5)*0,9)				16,4700		
		Svobodovi: (3,0*0,4)*0,9				1,0800		
		Ubytovna: (3,5*0,4)*0,9				1,2600		
5	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3		10,0890	93,9000	947,36	0,00000	0,00000
		NAPOJENÍ SVODŮ DEŠŤOVÝCH VOD DO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ:						
		Koneční: (3,8*0,4)*0,45				0,6840		
		Jochovi: ((3,8+14,5)*0,45)				8,2350		
		Svobodovi: (3,0*0,4)*0,45				0,5400		
		Ubytovna: (3,5*0,4)*0,45				0,6300		

Stavba: 968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO02	Více a méně práce	Datum tisku: 11. 9. 2017	
Rozpočet: 201796802C	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky - Více práce P		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
6	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním kameniva	m3	6,7260	865,0000	5 817,99	1,70000	11,43420
		NAPOJENÍ SVODŮ DEŠŤOVÝCH VOD DO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ:						
		Koneční: (3,8*0,4)*0,3				0,4560		
		Jochovi: ((3,8+14,5)*0,3)				5,4900		
		Svobodovi: (3,0*0,4)*0,3				0,3600		
		Ubytovna: (3,5*0,4)*0,3				0,4200		
7	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	171,2000	12,3000	2 105,76	0,00003	0,00514
		Geotextilie vložena do výkopu š. 0,4 m ve dvou vrstvách:						
		km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: (0,4*29,0)*2				23,2000		
		km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: (0,4*88,0)*2				70,4000		
		km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: (0,4*88,0)*2				70,4000		
		Napojení drenáže od šachtice RŠ 7 a 2A do kanalizace: ((0,4*4,5)*2)*2				7,2000		
8	13	ZÁSYP ZEMINOU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	56,8250	550,0000	31 253,75	0,00000	0,00000
		DLE SKUTEČNOSTI:						
		Zemina před jednotlivými nemovitostmi na ulici Lánice - průměrné tl. 0,25 m:						
		Kratochvílovi: (8,0*1,2)*0,25				2,4000		
		Kratochvílovi - starší / Koneční: (27,0*1,3)*0,25				8,7750		
		Koneční: (10,0*3,8)*0,25				9,5000		
		(1,5*3,8)*0,25				1,4250		
		Koneční / Jochovi: (10,0*2,0)*0,25				5,0000		
		(11,0*1,8)*0,25				4,9500		
		Jelínkovi: (11,0*1,6)*0,25				4,4000		
		Macholánovi: (15,0*1,8)*0,25				6,7500		
		Svobodovi: (5,0*1,5)*0,25				1,8750		
		(16,0*1,5)*0,25				6,0000		
		(3,0*3,5)*0,25				2,6250		
		Před ubytovnou: (25*1,3)*0,25				8,1250		
		DLE PŮVODNÍHO SMLUVNÍHO ROZPOČTU SMLOUVY 27/50/16:						
		STAVBA 12-032-A1-DSP I/37 VELKÁ BÍTEŠ UL. LÁNICE - DSP,						
		PDPS_04.2016:						
		ROZPOČET 135 B CHODNÍKY, SJEZDY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY						
		(investice města Velká Bíteš):						
		Poř. č. pol. 13: -5				-5,0000		
9	14	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	112,3000	10,0000	1 123,00	0,00000	0,00000
		DLE SKUTEČNOSTI:						
		Zemina před jednotlivými nemovitostmi na ulici Lánice :						
		Kratochvílovi: (8,0*1,2)				9,6000		
		Kratochvílovi - starší / Koneční: (27,0*1,3)				35,1000		
		Koneční: (10,0*3,8)				38,0000		
		(1,5*3,8)				5,7000		

Stavba:	968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	SO02	Více a méně práce	Datum tisku: 11. 9. 2017	
Rozpočet:	201796802C	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky - Více práce P		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Koneční / Jochovi: (10,0*2,0)				20,0000		
		(11,0*1,8)				19,8000		
		Jelínkovi: (11,0*1,6)				17,6000		
		Macholánovi: (15,0*1,8)				27,0000		
		Svobodovi: (5,0*1,5)				7,5000		
		(16,0*1,5)				24,0000		
		(3,0*3,5)				10,5000		
		Před ubytovnou: (25*1,3)				32,5000		
		DLE PŮVODNÍHO SMLUVNÍHU ROZPOČTU SMLOUVY 27/50/16: STAVBA 12-032-A1-DSP I/37 VELKÁ BÍTEŠ UL. LÁNICE - DSP, PDPS_04.2016: ROZPOČET 135 B CHODNÍKY, SJEZDY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY (investice města Velká Bíteš): Poř. č. pol. 14: -135					- 135,0000	
10	583-418064	Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Vysočina vč. dopravy	t	0,0000	314,0000	0,00	1,00000	0,00000
		Začátek provozního součtu NAPOJENÍ SVODŮ DEŠŤOVÝCH VOD DO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ: Koneční (zpětný zásyp vytěženou zeminou): 0 Jochovi (zpětný zásyp vytěženou zeminou): 0 Svobodovi (zpětný zásyp vytěženou zeminou): 0 Ubytovna (zpětný zásyp vytěženou zeminou): 0 Mezisoučet: Konec provozního součtu Přepočet kameniva z m3 na tuny: (0*1,8)						
11	673-90503	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m	m2	188,3200	23,6000	4 444,35	0,00030	0,05650
		Geotextilie vložena do výkopu š. 0,4 m ve dvou vrstvách: km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: (0,4*29,0)*2 km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: (0,4*88,0)*2 km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: (0,4*88,0)*2 Napojení drenáže od šachty RŠ 7 a 2A do kanalizace: ((0,4*4,5)*2)*2 Mezisoučet: prořez (překrytí): (171,2*0,1)				23,2000 70,4000 70,4000 7,2000 171,2000 17,1200		
	1	Zemní práce				61 154,61		11,49583

5 Komunikace

12	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,5500	93,9000	521,15	0,00000	0,00000
		Šterková plocha před jednotlivými nemovitostmi na ulici Lánice - průměrné tl. 0,25 m: Kratochvílovi: (7,5*1,2)*0,25 Kratochvílovi - stání: (11,0*1,2)*0,25				2,2500 3,3000		

Stavba:	968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	SO02	Více a méně práce	Datum tisku: 11. 9. 2017	
Rozpočet:	201796802C	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky - Více práce P		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	5	Komunikace				521,15		0,00000
8		Trubní vedení						
13	8-01	D+M potrubí KGEM D 125						
		vč. dopojení na svody nemovitostí a do šachet						
		m		28,6000	184,0000	5 262,40	0,00048	0,01373
		NAPOJENÍ SVODŮ DEŠŤOVÝCH VOD DO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ:						
		Koneční: 3,8				3,8000		
		Jochovi: (3,8+14,5)				18,3000		
		Svobodovi: 3,0				3,0000		
		Úbytovna: 3,5				3,5000		
		vč. montáže šachty Koneční / Jochovy - dodání šachty OHL:						
	8	Trubní vedení				5 262,40		0,01373
99		Staveništní přesun hmot						
14	998 25-3010.R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované						
		t		11,5096	134,0000	1 542,28	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				1 542,28		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 201796802D 1/37Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky - Méně práce P			Základní rozpočet
Objekt: SO02	Název objektu: Více a méně práce	JKSO:	
Stavba: 968	Název stavby: 1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Město Velká Bíteš	Náklady na MJ: -18 719,00		
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 968		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Ncorp s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-18 719,00	Zařízení staveniště	0,00
	PSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		-18 719,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		-18 719,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Ing. Jan Václav Brym		Jméno: Karel Navrátil		Jméno:
Datum: 11. 9. 2017		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	-18 719,00 Kč	
DPH		21,0 % činí:	-3 931,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			-22 650,00 Kč	

Stavba:	968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	SO02	Více a méně práce	Datum tisku: 11. 9. 2017	
Rozpočet:	201796802D	1/37Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky - Méně práce P		

Popis:

Platnost cenové nabídky je 60 dnů. Autorská práva k rozpočtu jako k celku i k jeho jednotlivým částem jsou majetkem společnosti Ncorp s.r.o., IČ: 27721043 a bez jejího písemného souhlasu nesmí být rozpočet včetně obsaženého výkazu výměr poskytován třetím stranám.

Stavba:	968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO02	Více a méně práce	Datum tisku: 11. 9. 2017	
Rozpočet:	201796802D	1/37Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky - Méně práce P		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	- 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	-18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,1
Kč	-18 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,1

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	-18 719,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-18 719,00	0,00
			0,00

Stavba: 968	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky, sjezdy, zp.p	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO02	Více a méně práce	Datum tisku: 11. 9. 2017	
Rozpočet: 201796802D	1/37 Velká Bíteš ul. Lánice-chodníky - Méně práce P		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	16	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2	-32,7000	12,0000	- 392,40	0,00000	0,00000
		DLE SKUTEČNOSTI:						
		Zemina před jednotlivými nemovitostmi na ulici Lánice :						
		Kratochvílovi: (8,0*1,2)				9,6000		
		Kratochvílovi - starší / Koneční: (27,0*1,3)				35,1000		
		Koneční: (10,0*3,8)				38,0000		
		(1,5*3,8)				5,7000		
		Koneční / Jochovi: (10,0*2,0)				20,0000		
		(11,0*1,8)				19,8000		
		Jelínkovi: (11,0*1,6)				17,6000		
		Macholánovi: (15,0*1,8)				27,0000		
		Svobodovi: (5,0*1,5)				7,5000		
		(16,0*1,5)				24,0000		
		(3,0*3,5)				10,5000		
		Před ubytovnou: (25*1,3)				32,5000		
		DLE PŮVODNÍHO SMLUVNÍHU ROZPOČTU SMLOUVY 27/50/16:						
		STAVBA 12-032-A1-DSP I/37 VELKÁ BÍTEŠ UL. LÁNICE - DSP,						
		PDPS_04.2016:						
		ROZPOČET 135 B CHODNÍKY, SJEZDY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY						
		(investice města Velká Bíteš):						
		Poř. č. pol. 16: -280				- 280,0000		
1		Zemní práce				- 392,40		0,00000
5		Komunikace						
2	571 90-8111.U00	Kryt kačírek tl 200 mm	m2	-61,5000	298,0000	-18 327,00	0,40800	-25,09200
		ODPOČET Z PŮVODNÍHO ROZPOČTU:						
		ZÁSYV KAČÍRKEM TL. 200 MM :						
		km 0,783 - 0,812 = 29,0 m: -(0,3*29,0)				-8,7000		
		km 0,812 - 0,900 = 88,0 m: -(0,3*88,0)				-26,4000		
		km 0,912 - 1,000 = 88,0 m: -(0,3*88,0)				-26,4000		
5		Komunikace				-18 327,00		-25,09200