

MĚSTO
VELKÁ BÍTEŠ



DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 15/13/CE/CZ

na akci „SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš, parc. č. 759 v kat.ú. Velká Bíteš

O dodávce stavební části uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku.

09.10.2013

Podepsaní :

1. Objednatel :

Město Velká Bíteš

Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

Zastoupený: Ing. Milanem Vlčkem, starostkou města

IČ : 00295647

Bank. spojení : KB Žďár nad Sázavou

Č.ú. : 1726751/0100

Městský úřad Velká Bíteš	
Došlo:	09-10-2013
Č.j. MÚVB	C486/13
Zpracoval:	013E
Spis-skart. znak:	
Počet listů/příloh:	2/1 130292

2. Zhotovitel :

Vanderlaan s. r. o.

Zastoupený: Petrou Stejskalovou, jednatelkou spol.

V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10

zapsaná v OR vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 132176

IČ : 455 37 305

DIČ : CZ 45537305

Bankovní spojení : Komerční banka a. s.

Č. ú. : 353042-521/0100

se dohodli na následujícím znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly v souladu se smlouvou o dílo na těchto změnách :

Předmět díla se tímto dodatkem mění o :

Změna č.1 – Zateplení SZ soklu

Změna č.2 – Změny v otevírání oken

Změna č.3 – Zpevnění podhledu hlavního vstupu

Změna č.4 – Změny v tloušťkách klempířských prvků

Změna č.5 – Vnější parapety oken 1. PP

Změna č.6 – Zateplení sloupů hlavního vchodu

Změna č.7 – Lešení a ochranné sítě

Změna č.8 – Lapače střešních splavenin

Změna č.9 – Ostatní drobné související práce

II. CENA

Cena díla dle smlouvy o dílo včetně rozpočtové rezervy:

2.1 Celková cena za provedení díla zní :

2 284 345,- Kč

DPH 21%

479 712,- Kč

Cena s DPH

2 764 057,- Kč

z toho zateplení obálky budovy bez DPH

2 175 567,- Kč

DPH 21%

456 869,- Kč

Cena s DPH

2 632 436,- Kč

z toho rozpočtová rezerva 5% bez DPH	108 778,- Kč
DPH 21%	22 843,- Kč
Cena S DPH	131 622,- Kč

Dodatek č.1

Výše uvedenými změnami se cena díla zvyšuje o:

Cena bez DPH	39 263,- Kč
DPH 21 %	8 245,- Kč
Cena včetně DPH	47 508,- Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatku č.1 (bez rozpočtové rezervy):

Zateplení obálky budovy bez DPH	2 214 830,- Kč
DPH 21%	465 114,- Kč
Cena s DPH	2 679 944,- Kč

Přílohou tohoto dodatku jsou položkové rozpočty se souhrnným soupisem prováděných prací – méněpráce/vícepráce.

III. Doba realizace

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.

Termín dokončení se sjednává do 30.09.2013

IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl projednán na jednání Rady města Velká Bíteš dne 16.09.2013 a byl schválen usnesením č. 16/22/13/RM.


Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smlouva uzavřena :

Ve Velké Bíteši dne : 17.09.2013

V Praze dne : 17.09.2013

1. Objednatel :




2. Zhotovitel :



VANDERLAAN s.r.o.
V Předpolí 1452/30
100 00 Praha 10
IČ: 455 37 305
DIČ: C245537305

Příloha k dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 15/13/CE/CZ ze dne 24.06.2013

Souhrnný soupis prováděných prací - méněpráce/vícepráce

Datum:

Název akce : Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš

Objednatel : Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

IČO : 00295647
DIČ : CZ00295647

Zhotovitel : Vanderlaan s.r.o.
V Předpolí 1452/30
100 00 Praha 10

Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

IČO : 455 37 305
DIČ : CZ45537305

Za zhotovitele :

VANDERLAAN s.r.o.
V Předpolí 1452/30
100 00 Praha 10
IČ: 455 37 305
DIČ: CZ45537305

IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647
Za objednatele :

Rozpočtové náklady_méněpráce		
Základ pro DPH	15 %	0
DPH	15 %	0
Základ pro DPH	21 %	-141 568
DPH	21 %	-29 729
Cena celkem za stavbu		-171 297

Rozpočtové náklady_vícepráce		
Základ pro DPH	15 %	0
DPH	15 %	0
Základ pro DPH	21 %	180 831
DPH	21 %	37 974
Cena celkem za stavbu		218 805

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01 Zateplení obálky budovy_méněpráce	-171 298	0	-141 568	-29 729
02 Zateplení obálky budovy_vícepráce	218 805	0	180 831	37 974
Celkem za stavbu	47 508	0	39 263	8 245

A - Soupis prací vícepráce

Název stavby:		Snižování energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tíraye, Tyršova 239, Velká Bíteš				Doba výstavby:				Objednatel: město Velká Bíteš			
Druh stavby:		Zateplení obálky budovy				Začátek výstavby: 15.7.2013				Projektant:			
Lokalita:		Velká Bíteš				Konec výstavby:				Zhotovitel: Vanderlaan s. r. o.			
JKSO:						Zpracováno dne:				Zpracoval: Vanderlaan s. r. o.			
Č	ObjKód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)					
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem			
	100VD	Ostatní práce				1 520,00	15 179,00	16 699,00		0,00	0,00		
1	100VDR01	Sanace betonu pod mozaikovou omítkou (místo parapetů), síla, tl. 10 mm, vč. mozaikové omítky	m2	1,05	1 320,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00		
2	100VDR02	Zpevnění podhledu hlavního vchodu (výdřevou a kotvením do betonových vazníků), vč. odstranění omítky pod výdřevou	ks	12,00	547,00	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00		
3	100VDR03	Nátěr svodových drátů, včetně podpěr omítkou	kpl	1,00	3 121,00	1 520,00	1 601,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00		
4	100VDR04	Hromosvodová podpěra na stěnu - dodávka a montáž	ks	40,00	63,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00		
5	100VDR05	Hromosvodová podpěra úhelníku - dodávka	ks	7,00	51,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00		
6	100VDR06	Nátěr hromosvodových drátů a podpěr	bm	10,00	78,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00		
7	100VDR07	Úprava zábradlí u vstupu do kotelny, vč. náteru základního ,odrezání, vrchní nátěr	kpl	1,00	1 971,00	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00		
	62	Úprava povrchů vnější				6 116,68	7 060,56	13 177,24		1,03	1,03		
22	622421307RU5	KZS ETICS XPS, tl. 120 mm, vč. mozaikové omítky střednězrné, vč. veškerých doplňků KZS	m2	7,00	1 103,40	3 740,31	3 983,49	7 723,80	0,01	0,09	0,09		
23	622311154RT3	KZS ETICS XPS , tl. 40, vč. mozaikové omítky o střednězrné, vč. veškerých doplňků KZS	m2	1,24	1 056,00	709,54	599,90	1 309,44	0,01	0,02	0,02		
25	622311131R00	Doplnění výplně prohlubně římsy EPS 70 F, tl. 60 mm	bm	74,00	56,00	1 666,83	2 477,17	4 144,00	0,01	0,93	0,93		
	64	Výplně otvorů				0,00	50 380,00	50 380,00		0,00	0,00		
30	766629304R00	Změny v otvírání oken - (posunutí otvírání oken do 1/3 oken)	kpl	1,00	49 280,00	0,00	49 280,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00		
30		Úprava okna (fix) - vyřízení výplně a překrytí děrovaným plechem	kpl	1,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00		
	764	Konstrukce klempířské				61 881,28	38 693,09	100 574,37		0,66	0,66		
75	764901081R00	Oplechování parapetů včetně rohů poplastovaný plech tl. 0,7 mm, r.š. 300 mm	m	85,60	402,89	15 514,26	18 973,12	34 487,38	0,00	0,25	0,25		
78	764908110RT1	Odpadní trouby z poplast. plechu tl. 0,6 mm kruhové, D 120 mm vč. veškerých doplňků	m	57,00	396,99	19 816,61	2 811,82	22 628,43	0,00	0,20	0,20		
81	764908105RT1	Žlab podokapní půlkruhový R z poplast. plechu tl. 0,6 mm, velikost 150 mm vč. veškerých doplňků	m	87,20	391,03	25 821,28	8 276,54	34 097,82	0,00	0,20	0,20		
84	764421291R00	Montáž oplech. říms z poplast. plechu tl. 0,7 mm r.š. 280 mm vč. dodávky plechu	m	11,20	382,89	213,64	4 074,73	4 288,37	0,00	0,01	0,01		
85	764421391R00	Montáž ukonč. profilu z poplast. plechu tl. 0,7 mm r.š. 650 mm vč. dodávky plechu	m	11,20	452,89	515,49	4 556,88	5 072,37	0,00	0,01	0,01		
						69 517,96	111 312,65	180 830,61					

A - Stavební rozpočet - rekapitulace méněpráce

Název stavby:		Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova		Objednatel:		město Velká Bíteš	
Druh stavby:		Zateplení obálky budovy		Projektant:			
Lokalita:		Velká Bíteš		Zhotovitel:		VANDERLAAN s.r.o.	
Zpracoval:		Vanderlaan. s. r. o.		Zpracováno dne:			
Objekt	Kód	Zkrácený popis			Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	100VD	Revize hromosvodu			-2 738,00	0,00	
	61	Úprava povrchů vnitřní			-3 144,00	11,23	
	62	Úprava povrchů vnější			-12 002,80	25,75	
	721	Vnitřní kanalizace			-10 649,00	0,38	
	764	Konstrukce klempířské			-105 351,60	1,49	
	94	Lešení			-7 682,84	1,49	

Celkem: -141 568,24

A - Soupis prací méněpráce

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tíraye, Tyršova 239, Velká Bíteš				Doba výstavby:		Objednatel: město Velká Bíteš					
Druh stavby:	Zateplení obálky budovy				Začátek výstavby: 15.7.2013		Projektant:					
Lokalita:	Velká Bíteš				Konec výstavby:		Zhotovitel: Vanderlaan s. r. o.					
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval: Vanderlaan s. r. o.					
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem			
		100VD	Ostatní práce				0,00	-2 738,00	-2 738,00	0,00		
4		100R08VD	Revize hromosvodu	kpl	-1,00	2 738,00	0,00	-2 738,00	-2 738,00	0,00		
		61	Uprava povrchů vnitřní				-1 248,91	-1 895,09	-3 144,00	-0,02		
15		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	-209,60	15,00	-1 248,91	-1 895,09	-3 144,00	0,00		
		62	Uprava povrchů vnější				-4 827,86	-7 174,94	-12 002,80	-0,20		
25		622311131R00	KZS ETICS EPS ŠEDÝ, tl. 40 mm, sloupy vč. silikonové omítky o zrnitosti 2,0 mm, vč. veškerých doplňků KZS	m2	-16,22	740,00	-4 827,86	-7 174,94	-12 002,80	0,01		
		721	Vnitřní kanalizace				-8 924,43	-1 724,57	-10 649,00	-0,38		
65		721242110RT1	Montáž lapáče střechních splavenin vč. dodávky PP HL600 DN 100, kloub zápchová klapka, koš na listí	kus	-4,00	2 430,00	-8 924,43	-795,57	-9 720,00	0,07		
66		721242803R00	Demontáž lapáče střechních splavenin DN 100	kus	-4,00	180,00	0,00	-720,00	-720,00	0,02		
67		998721102R00	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	-0,38	550,00	0,00	-209,00	-209,00	0,00		
		764	Konstrukce klempířské				-64 320,17	-41 031,43	-105 351,60	-0,70		
74		764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů - sklepní okna	m	-8,20	20,00	0,00	-164,00	-164,00	0,00		
75		764901081R00	Oplechování parapetů včetně rohů poplastovaný plech tl. 0,75 mm, r.š. 300 mm	m	-8,20	405,00	-1 493,96	-1 827,04	-3 321,00	0,00		
75		764901081R00	Oplechování parapetů včetně rohů poplastovaný plech tl. 0,75 mm, r.š. 300 mm	m	-85,60	405,00	-15 595,51	-19 072,49	-34 668,00	0,00		
78		764908110RT1	Odpadní trouby z poplast. plechu tl. 0,75 mm kruhové, D 120 mm vč. veškerých doplňků	m	-57,00	405,00	-20 216,45	-2 868,55	-23 085,00	0,00		
										-0,20		
81		764908105RT1	Žlab podokapní půlkruhový R z poplast. plechu tl. 0,75 mm, velikost 150 mm vč. veškerých doplňků	m	-87,20	398,00	-26 281,54	-8 424,06	-34 705,60	0,00		
										-0,20		
84		764421291R00	Montáž oplech. říms z poplast. plechu tl. 0,75 mm r.š. 280 mm vč. dodávky plechu	m	-11,20	385,00	-214,82	-4 097,18	-4 312,00	0,00		
										-0,01		
85		764421391R00	Montáž ukonč. profilu z poplast. plechu tl. 0,75 mm r.š. 650 mm vč. dodávky plechu	m	-11,20	455,00	-517,89	-4 578,11	-5 096,00	0,00		
										-0,01		
		94	Lešení a stavební výtahy				0,00	-7 682,84	-7 682,84	-47,99		
94		941944391R00	Příplatek za každý měsíc použití	m2	-505,45	9,00	0,00	-4 549,05	-4 549,05	0,07		
										-37,31		
95		941944311R00	Montáž ochranné sítě	m2	-505,45	4,00	0,00	-2021,8	-2021,8			
96		941944381R00	Demontáž ochranné sítě	m2	-505,45	2,00	0,00	-1 010,90	-1 010,90	0,02		
										-10,68		
97		941944331R00	Příplatek za každý měsíc použití	m2	-1 010,89	0,10	0,00	-101,09	-101,09	0,00		
										0,00		
							-79 321,37	-62 246,87	-141 568,24			

A - Krycí list soupisu prací_vícepráce

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tíraye, Týršova	Objednatel:	město Velká Bíteš	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Zateplení obálky budovy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Velká Bíteš	Zhotovitel:	Vanderlaan s.r.o.	IČ/DIČ:	45537305
Začátek výstavby:	15.7.2013	Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Vanderlaan s.r.o.	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		180 830,61	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	180 831
Základ 21%	180 831	DPH 21%	37 974	Celkem včetně DPH	218 805

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87 595 01 Velká Bíteš IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647 Datum, razítko a podpis	 Datum, razítko a podpis

VANDERLAAN s.r.o.
V Předpolí 1452/30
100 00 Praha 10
IČ: 455 37 305
DIČ: CZ45537305

A - Stavební rozpočet - rekapitulace vícepráce

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova		Objednatel:	město Velká Bíteš	
Druh stavby:	Zateplení obálky budovy		Projektant:		
Lokalita:	Velká Bíteš		Zhotovitel:	VANDERLAAN s.r.o.	
Zpracoval:	Vanderlaan. s. r. o.		Zpracováno dne:		

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	100VD	Ostatní práce	16 699,00	0,06
	62	Úprava povrchů vnější	13 177,24	25,75
	64	Výplně otvorů	50 380,00	4,07
	764	Konstrukce klempířské	100 574,37	1,49

Celkem: 180 830,61

A - Soupis prací vícepráce

Název stavby:		Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Třiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš				Doba výstavby:		Objednatel: město Velká Bíteš			
Druh stavby:		Zateplení obálky budovy				Začátek výstavby: 15.7.2013		Projektant:			
Lokalita:		Velká Bíteš				Konec výstavby:		Zhotovitel: Vanderlaan s. r. o.			
JKSO:		Zpracováno dne:				Zpracoval:		Vanderlaan s. r. o.			
Č	Obj. Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	100VD	Ostatní práce				1 520,00	15 179,00	16 699,00		0,00	
1	100VDR01	Sanace betonu pod mozaikovou omítkou (místo parapetů), síla, tl. 10 mm, vč. mozaikové omítky	m2	1,05	1 320,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	
2	100VDR02	Zpevnění podhledu hlavního vchodu (výdřevou a kotvením do betonových vazníků), vč. odstranění omítky pod výdřevou	ks	12,00	547,00	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	
3	100VDR03	Nátěr svislých částí, včetně podpěr omítkou	kpl	1,00	3 121,00	1 520,00	1 601,00	3 121,00	0,00	0,00	
4	100VDR04	Hromosvodová podpěra na stěnu - dodávka a montáž	ks	40,00	63,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	
5	100VDR05	Hromosvodová podpěra úhelníku - dodávka	ks	7,00	51,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	
6	100VDR06	Nátěr hromosvodových drátů a podpěr	bm	10,00	78,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	
7	100VDR07	Úprava zábradlí u vstupu do kotelny, vč. nátěru základního, odrezání, vrchní nátěr	kpl	1,00	1 971,00	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	
	62	Úprava povrchů vnější				6 116,68	7 060,56	13 177,24		1,03	
22	622421307RU5	KZS ETICS XPS, tl. 120 mm, vč. mozaikové omítky střednězrné, vč. veškerých doplňků KZS	m2	7,00	1 103,40	3 740,31	3 983,49	7 723,80	0,01	0,09	
23	622311154RT3	KZS ETICS XPS, tl. 40, vč. mozaikové omítky o střednězrné, vč. veškerých doplňků KZS	m2	1,24	1 056,00	709,54	599,90	1 309,44	0,01	0,02	
25	622311131R00	Doplnění výplně prohlubně římsy EPS 70 F, tl. 60 mm	bm	74,00	56,00	1 666,83	2 477,17	4 144,00	0,01	0,93	
	64	Výplně otvorů				0,00	50 380,00	50 380,00		0,00	
30	766629304R00	Změny v otvírání oken - (posunutí otvírání oken do 1/3 oken)	kpl	1,00	49 280,00	0,00	49 280,00	49 280,00	0,00	0,00	
30		Úprava okna (fix) - vyřízení výplně a překrytí děrovaným plechem	kpl	1,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	
	764	Konstrukce klempířské				61 881,28	38 693,09	100 574,37		0,66	
75	764901081R00	Oplechování parapetů včetně rohů poplastovaný plech tl. 0,7 mm, r.š. 300 mm	m	85,60	402,89	15 514,26	18 973,12	34 487,38	0,00	0,25	
78	764908110RT1	Odpadní trubky z poplast. plechu tl. 0,6 mm kruhové, D 120 mm vč. veškerých doplňků	m	57,00	396,99	19 816,61	2 811,82	22 628,43	0,00	0,20	
81	764908105RT1	Žlab podokapní půlkruhový R z poplast. plechu tl. 0,6 mm, velikost 150 mm vč. veškerých doplňků	m	87,20	391,03	25 821,28	8 276,54	34 097,82	0,00	0,20	
84	764421291R00	Montáž oplech. říms z poplast. plechu tl. 0,7 mm r.š. 280 mm vč. dodávky plechu	m	11,20	382,89	213,64	4 074,73	4 288,37	0,00	0,01	
85	764421391R00	Montáž ukonč. profilu z poplast. plechu tl. 0,7 mm r.š. 650 mm vč. dodávky plechu	m	11,20	452,89	515,49	4 556,88	5 072,37	0,00	0,01	
						69 517,96	111 312,65	180 830,61			