

SMLOUVA O DÍLO č. 18/65/2016

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Článek I – Smluvní strany

I.1. Objednatel

se sídlem:
zastoupený:

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Velká Bíteš

Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

Ing. Milanem Vlčkem, starostou města

00295647

CZ00295647

Komerční banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
1726751/0100

Zástupce oprávněný jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

tel:

e-mail:

Ing. Milan Vlček, starosta města

Ing. Pavel Bednář, referent odboru majetkového

566 789 133

pavel.bednar@vbites.cz

(dále jen objednatel)

I.2. Zhotovitel:

Adresa:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

ATIKA – LYSÝ, s.r.o

Zahradní 992, Velké Meziříčí

Miroslav Lysý-jednatel společnosti

Miroslav Lysý, Doležal Vladimír

Komerční banka

5283030278/0100

60732610

CZ60732610

oddíl C, vložka 17582

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě I.1. a I.2. článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů. Za průkazný způsob informování dle předchozí věty se pokládá doporučený dopis adresovaný druhé smluvní straně; e-mail či fax, jehož přijetí bylo druhou stranou stejným způsobem potvrzeno, nebo zápis podepsaný oběma smluvními stranami. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek II – Předmět smlouvy

- II.1. Předmětem smlouvy (tj. dílem) je zhotovení stavby „**Nádvoří za radnicí Velká Bíteš**“ v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby „Nádvoří s prodejny Masarykovo náměstí 88, Velká Bíteš“, vypracované Ing. arch. Vlastimilem Kunčíkem včetně výkazů výměr.
- II.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.
- II.3. Místo plnění: Kraj Vysočina, nádvoří za budovami č.p. 86, 87 a 88 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
- II.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:
- součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek,
 - zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“), vč. výškopisného a polohopisného zaměření v systému kompatibilním s digitální technickou mapou města. DSPS bude předána objednateli 1x v písemné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu DWG a DGN na CD nosiči při dokončení díla,
 - zajištění veškerých atestů, zpráv, revizí a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení stavby,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění,
 - zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
 - příprava staveniště včetně přístupu, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění vlastního zdroje elektrické energie a vody po dobu provádění díla, náklady za odběr vody, el. energie atd.,
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů,
 - zhotovení práce podle technologického předpisu,
 - veškerá doprava (svislou, vodorovnou, i za ztížených podmínek),

- úprava, očištění a ošetření pracoviště, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště,
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí,
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin,
- zajištění skládek,
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
- zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat je o nemožnosti příjezdu s dostatečným předstihem. Zajistit možnost příjezdu vozidel složek záchranného systému (LSPP, HZS, Policie ČR, atd.) k nemovitostem přilehlým staveništi.

- II.5. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. Ke každé změně bude přiložen doklad o projednání změny s oprávněnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- II.6. Předmětem díla je rovněž závazek zhotovitele zajistit vyřízení veškerých nutných podkladů pro kolaudační nebo jiné obdobné řízení dle stavebních předpisů.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele.

- II.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti cenové nabídce musí být vč. jejich rozsahu a způsobu provedení předem odsouhlaseny technickým dozorem (dále jen „TD“) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem IV.6. a XIII.9. této smlouvy.
- II.8. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

- II.9. Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby při realizaci díla byl zabezpečen provizorní přístup k přilehlým nemovitostem. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich majitelům a řídit se pokyny investora v souvislosti s pohybem veřejnosti po staveništi.
- II.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.
- II.11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek III – předpokládaný termín plnění

- III.1. Zhotovitel se zavazuje provést fyzickou realizaci díla v období od **03.04.2017 do 15.06.2017**.
- III.2. Předpoklad předání staveniště: **28.03.2017**
- III.3. Předpoklad zahájení stavebních prací: **03.04.2017**
- III.4. Předpoklad dokončení stavebních prací: **15.06.2017**
- III.5. Předpokládané celkové dokončení díla včetně všech dokladů musí být do: **21.06.2017**. Pokud dojde ke zpoždění předání staveniště způsobené na straně objednatele, posouvá se termín dokončení stavebních prací i celkového dokončení díla o stejný počet dnů.
- III.6. Zhotovitel může předpokládaný termín zahájení a dokončení prací změnit. V tom případě musí konkrétní termín zahájení prací oznámit objednateli nejpozději 7 dnů před zamýšleným dnem zahájení prací a současně musí požádat o předání staveniště. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit změněný termín zahájení prací. Zhotovitel nesmí zahájit stavební práce bez předání staveniště. Pokud by tak učinil, jednalo by se o hrubé porušení smluvních podmínek této smlouvy a objednatel by mohl odstoupit od této smlouvy.
- III.7. Bezprostředně po dokončení stavebních prací musí být předmětné dílo zprovozněno. Nejpozději do 21.06.2017 musí být dílo dokončeno bez vad a nedodělků včetně dokladové části v rozsahu předmětu této smlouvy.
- III.8. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím objednatele, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
- III.9. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.
- III.10. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající

bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem investora.

- III.11. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezabavuje objednatel povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek IV – Cenové ujednání

- IV.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.
- IV.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky.

IV.3. Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:..... 4.458.780,- Kč

DPH 21%: 936.344,- Kč

cena celkem včetně DPH: 5.395.124,- Kč

(slovy: pětmilionůtřístadevadesátčtyřicet korun českých)

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

- IV.4. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr dodavatelů zhotovitele podléhá schválení objednatele.

- IV.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo na základě požadavku objednatele. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.

- V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- IV.6. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).
- IV.7. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle Technické specifikace oken, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
 - Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou z katalogu RTS a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky snížené o 10%.
 - Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v RTS, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírůstek ve výši do 5%.
 - Cena bude odsouhlasena objednatelem.
 - Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
 - Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu.
 - Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty

Článek V – Platební podmínky

- V.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- V.2. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše 90% sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny (tzv. pozastávku), uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a pokud se při převzetí vyskytnou vady a nedodělky, tak až po jejich odstranění.
- V.3. Faktury (popřípadě jedna faktura) budou ve dvou vyhotoveních doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou soupisem provedených prací potvrzeným technickým dozorem investora.
- V.4. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- V.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
- V.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „**Nádvoří za radnicí Velká Bíteš**“.

- V.7. Lhůta splatnosti faktur je 14 dní ode dne doručení objednateli. Termínem doručení faktury se považuje datum a čas uvedený na razítku podatelny objednatele.
- V.8. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu odběrateli.
- V.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- V.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- V.11. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, je zajištěno.
- V.12. Zhotovitel se zavazuje předložit kontrolním orgánům ke kontrole veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

Článek VI – Staveniště

- VI.1. Objednatel předá zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu.
- VI.2. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
- VI.3. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.
- VI.4. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- VI.5. Zhotovitel je povinen před započatím zemních prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- VI.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

- VI.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- VI.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII – Provádění díla

- VII.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru investora a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
- VII.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon technického dozoru investora: Ing. Pavel Bednář, referent odboru majetkového.
- VII.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TDI, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
- VII.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. Odejmuty mohou být pouze 1. a 2. kopie stran.
- VII.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDI a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
- VII.6. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- VII.7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně,

nejpozději do 5 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

- VII.9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
- VII.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

Článek VIII – Předání a převzetí díla

- VIII.1. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí fyzicky dokončeného díla včetně všech dokladů nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.
- VIII.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
 - atesty a certifikáty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků
- V případě, že zhotovitel nepředloží některý z výše uvedených dokumentů, staví se běh lhůty pro ukončení přejímacího řízení, který pokračuje až po předložení chybějících dokumentů.
- VIII.3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.
- VIII.4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených cenovou nabídkou, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- VIII.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém, nejpozději však do 15 dnů od jejich zjištění nebude-li stanoveno jinak.

VIII.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

Článek IX – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- IX.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušným ČSN, TP, TKP, ZTKP, případně vlastnosti obvyklé.
- IX.2. **Zhotovitel poskytuje na díla záruku v délce 65 měsíců.** Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. V případě, že předmět smlouvy vykazuje při předání vady a nedodělky začíná záruční lhůta běžet dnem potvrzení protokolu o odstranění vad a nedodělků.
- IX.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
- IX.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
- IX.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
- IX.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.
- IX.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.
- IX.8. Za sjednanou úhradu odstranění zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.
- IX.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
- IX.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. IX.4. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
- IX.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
- IX.12. Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. IX.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek X – Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.
- X.5. Zhotovitel nese odpovědnost za průběh zvláštního užívání komunikace a po dobu výstavby ustanoví odpovědnou osobu.
- X.6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Článek XI – Smluvní pokuty a náhrada škody

- XI.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - XI.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného celého díla dle čl.VIII má právo objednatel po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
 - XI.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště má právo objednatel po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - XI.1.3. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, má právo objednatel po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
 - XI.1.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. IX.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, má právo objednatel po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
 - XI.1.5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, i započatý, den prodlení.

- XI.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek.
- XI.3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
- XI.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku XI. této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.
- XI.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- XI.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Článek XII – Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
- XII.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
- XII.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
- XII.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- XII.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
 - XII.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - XII.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 - XII.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

- XII.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. III.10. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 120 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
- XII.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. XII.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- XII.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci XII.1. a XII.2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci XII.4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- XII.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- XII.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
- XII.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.
- XII.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- XII.11. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- XII.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
- XII.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek XIII – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- XIII.1. Zhotovitel se náležitě seznámil se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat podle této dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.
- XIII.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- XIII.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- XIII.4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- XIII.5. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.
- XIII.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- XIII.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- XIII.8. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) s výkonem kontroly díla a jeho provádění. Dále se zavazuje předložit kontrolním orgánům ke kontrole veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká díla. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů, přičemž zhotovitel prohlašuje, že tyto požadavky a pravidla zná a zavazuje se je plnit.
- XIII.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XIII.10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla vedena v evidenci smluv města Velká Bíteš a byla zveřejněna na webových stránkách města Velká Bíteš. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XIII.11. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady města Velká Bíteš dne 09.01.2017 a byla schválena usnesením č. 18/65/17/RM.

XIII.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

XIII.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII.14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

XIII.15. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet.

Ve Velké Bíteši dne 18.01.2017

Za objednatele:

Ing. Milan Viček
starosta města

Ve Velkém Meziříčí dne 18.01.2017

Za zhotovitele:

Miroslav Lysý-jednatel společnosti



ATIKA-LYSÝ, s.r.o.
Zahradní 982, 584 01 Velké Meziříčí
IČ: 60732610, DIČ: CZ60732610
www.atika-lysy.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	822.52
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Úpravy nádvoří		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9700010	Nádvoří s prodej. Masarykovo nám.88 Velká Bíteš		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2016/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 514 112	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	944 669	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		4 458 780	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 458 780	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 458 780	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
		A-LYSY, s.r.o. 594 01 Velká Bíteš IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647	Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87 595 01 Velká Bíteš IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647
Základ pro DPH	21,0 %		4 458 780 Kč
DPH	21,0 %		936 344 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 395 124 Kč

Poznámka :

Stavba :	9700010 Nádvoří s prodej. Masarykovo nám.88 Velká Bíteš	Rozpočet :
Objekt :	01 Úpravy nádvoří	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Poznámka	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	44 309	0	0	0	0
27 Základy	92 177	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	162 024	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	538 208	0	0	0	0
50 Zpevněné plochy	2 630 312	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	20 360	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 508	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 213	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 419	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	537 286	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	25 738	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	9 854	0	0	0
772-1 Kamenické práce	0	367 373	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 514 112	944 669	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 458 780	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 458 780	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 458 780	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 458 780	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 458 780	0
Provoz investora	0	0,0	4 458 780	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 458 780	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 458 780	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	9700010 Nádvoří s prodej. Masarykovo nám.88 Velká	Rozpočet:
Objekt :	01 Úpravy nádvoří	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	objem / MJ	objem celk. (m³)
Díl: 00		Poznámka								
1	000	Legenda označení		0						
		legenda označení jednotlivých částí objektu dle situace C.2.C.3:								
		ozn.1 výhledy:								
		ozn.2 obkládání lavic:								
		ozn.4 studna:								
		ozn.5 pilky:								
		ozn.10 kamenný sloup:								
		ozn.12 přístupové schodiště:								
		ozn.13 spojovací schodiště:								
		ozn.15 šachta zavlažovací - ventilová:								
		ozn.14+16 opěrná zídka+patníky:								
		ozn.17 kamenná zeď:								
		ozn.18 odpadkové koše:								
		Celkem za 00 Poznámka								
Díl: 1		Zemní práce								
2	132201110R00	Hlubení rýh 8. do 60 cm v hor.3 do 60 m3, STROJNĚ	m3	41,09	445,44	18 304,24				
		ozn.1+2+4+5+10+12+13+14+16+15+17+18:1,28+11,4+1,8+0,36+0,3+8,8+1,1+20,5+0,15+6,1+1,0		54,79						
		odpočet ruční výkop 25% - 54,79*0,25		-13,70						
3	132201119R00	Příplatek za lepkovost - hlubení rýh 60 cm v hor.3	m3	20,55	186,13	3 824,28				
		41,09*2*0,5		20,55						
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šacht v hornině tř. 3	m3	13,70	873,43	11 963,81				
		25% objemu výkopu: 54,79*0,25		13,70						
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 5000 m	m3	54,79	164,31	9 002,54				
		veškerý výkop: 54,79		54,79						
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	54,79	22,16	1 214,15				
		Celkem za 1 Zemní práce				44 305,02				
Díl: 27		Základy								
7	271531113R00	Polštář základu z kamenná hr. drceného	m3	9,47	1 104,43	10 458,96	1,76164	16,87213		
		ozn.1+2+5+10+12+13+14+16+15+17+18:0,13+2,55+0,13+0,06+1,95+0,5+2,7+0,05+1,2+0,18		9,47						
8	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	3,05	2 407,47	7 342,78	2,52500	7,70125		
		ozn.12+13:2,9+0,15		3,05						
9	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, ořez 150/150 mm	t	0,16	28 730,07	4 611,18	1,05474	0,16929		
		ozn.12+13:0,1237+0,0368		0,16						
10	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	23,71	2 308,53	54 735,25	2,52500	59,86775		
		ozn.1+2+4+5+10+12+13+14+16+15+18:0,51+5,68+1,5+0,3+0,2+3,6+0,52+10,5+0,2+0,7		23,71						
11	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	6,24	2 408,52	15 029,16	2,52500	15,75600		
		ozn.17:6,24		6,24						
		Celkem za 27 Základy				92 177,32		169,36842		
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné								
12	311211129R00	Příplatek za oboustranné lícování zdiva	m3	22,88	1 434,03	32 810,61				
		ozn.4:0,6*4,8		2,88						
		ozn.17:8,0*2,5		20,00						
13	311351111R00	Bednění nadzákl. zdi oboustranné přesné - zřízení	m2	52,70	382,01	20 131,93	0,03931	2,07164		
		ozn.12+13+14+16:7,9+3,2+41,6		52,70						
14	311351112R00	Bednění nadzákl. zdi oboustranné přesné - odstr.	m2	52,70	164,24	8 655,45				
15	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,43	28 135,14	11 963,06	1,02029	0,43383		
		ozn.14:0,4252		0,43						
16	311361921RT9	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, ořez 150/150 mm	t	0,60	27 950,81	16 714,58	1,05543	0,63115		
		ozn.(14+16):0,598		0,60						
17	311 21-předběž	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5 bez dodávky kamene - použít místní	m3	10,86	4 350,00	47 258,40	2,68355	29,15409		
		ozn.4:0,3*0,6*4,8		0,86						
		ozn.17:0,5*8,0*2,5		10,00						
18	311 32-předběž	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25 bílý beton	m3	7,90	3 100,00	24 490,00	2,53117	19,99624		
		ozn.12+13+14+16:1,18+0,48+6,24		7,90						
		Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné				162 024,03		32,24004		
Díl: 38		Kompletní konstrukce								
19	380	Sklep pod radnici, statické zajištění klenby viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	531 223,00	531 223,00				
20	388129120R00	Montáž dílců prefa. kanálů ze ŽB do 0,5 t	kus	4,00	518,23	2 072,92	0,08551	0,26204		
		ozn.2:2		2,00						
		ozn.14+16:2		2,00						
21	59385121	Energokanál IZE 80/19 90x70x60 cm	kus	4,00	1 228,00	4 912,00	0,37500	1,50000		
		ozn.2:2		2,00						
		ozn.14+16:2		2,00						
		Celkem za 38 Kompletní konstrukce				538 207,92		1,78904		
Díl: 50		Zpevněné plochy								
22	500	Komunikace viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	2 630 312,00	2 630 312,00				
		Celkem za 50 Zpevněné plochy				2 630 312,00				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
23	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdi z kamene	m2	45,76	444,93	20 360,00	0,02214	1,01313		
		ozn.4:0,6*4,8*2		5,76						
		ozn.17:8,0*2,5*2		40,00						
		Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější				20 360,00		1,01313		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
24	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10	m3	1,83	2 463,40	4 508,02	2,52500	4,62075		
		ozn.12+13 - podkladní beton:1,7+0,13		1,83						
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 508,02		4,62075		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								

Položkový rozpočet

Stavba :	9700010 Nádvoří s prodej. Masarykovo nám.88 Velk	Rozpočet:
Objekt :	01 Úpravy nádvoří	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk (t)
25	998152121R00	Přesun hmot, zvláštní objekty	t	160,05	138,79	22 213,24				
	Čelkem za	99 Přesun hmot				22 213,24				
Díl:	711	Izolace proti vodě								
26	711482001R21	Izolační systém, jednoduchý spoj, svisle včetně dodávky teplové fólie a spojevacích prvků ozn.2+12+13+(14+16):2,1+1,1+1,0+16,5	m2	20,70	206,00	4 264,20	0,00081	0,01677		
27	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	44,30	3,49	154,60				
	Čelkem za	711 Izolace proti vodě				4 418,80		0,01677		
Díl:	720	Zdravotnická instalace								
28	720	Zdravotnicka - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	537 286,00	537 286,00				
	Čelkem za	720 Zdravotnická instalace				537 286,00				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
29	766 01-předběž	Dřevěný profil ohýbaný do oblouku 70x40 mm R=2-2,5m, dl.6,5-8,0m montáž+mont+dot ozn.2-6	kus	6,00	4 150,00	24 900,00				
30	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	240,00	3,49	837,60				
	Čelkem za	766 Konstrukce truhlářské				25 737,60				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
31	767 01-předběž	Zábradlí z jeklu 35x35*3 mm pozink+černá mat dl.2,0m (14,8kg) mont+dot ozn.13-2	kus	2,00	615,00	1 230,00				
32	767 02-předběž	Zábradlí z jeklu 35x35*3 mm pozink+černá mat dl.16,9 m (75,5 kg) mont+dot ozn.14+16:1	kus	1,00	6 500,00	6 500,00				
33	767 03-předběž	Ocelová chránička-prům.80/4 rozřezaná+svařená dl.1,0m mont+dot ozn.14+16:1	kus	1,00	1 850,00	1 850,00				
34	767 04-předběž	Koš ochranný kovářský R=1,2-0,4 m, v=0,9m (24 prutů) dodávka investora ozn.4:1	kus	1,00						
35	767 05-předběž	Tkanina kov.4x4 mm na kruh.rámu prům.0,9m-6 přiček z pás.40/6mm (1m2) dod.investora ozn.4:1	kus	1,00						
36	767 06-předběž	Zábradlí kovářské dl.3,5 m (2,5+1,0) dodávka investora ozn.4:1	kus	1,00						
37	767 07-předběž	Vývěsky oboustranné 1200x1000x200 mm -2 sloupky hlin.srdn.bezp.srd.8mm - není předmětem zakázky plynové vzpěry dveří, vnřl. osvětlení LED:4	kus	4,00						
38	767 08-předběž	Odpadkový koš kovový prům.400 mm, v=875 mm vč. ukořtení barva černá dodávka investora	kus	6,00						
39	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	179,00	1,53	273,87				
	Čelkem za	767 Konstrukce zámečnické				9 853,87				
Díl:	772-1	Kamenické práce								
40	772 01-předběž	Žulový schodišťový stupeň přímý 0,315x0,18*1,1 montáž+dodávka ozn.12:2	kus	2,00	3 025,00	6 050,00				
41	772 02-předběž	Žulový schodišťový stupeň přímý 0,315x0,18*1,0 montáž+dodávka ozn.12+13:6+4	kus	10,00	2 750,00	27 500,00				
42	772 03-předběž	Žulový schodišťový stupeň přímý 0,3x0,18*1,23 montáž+dodávka ozn.12:1	kus	1,00	3 385,00	3 385,00				
43	772 04-předběž	Žulový schodišťový stupeň přímý 0,3x0,18*1,0 montáž+dodávka ozn.12+13:4+2	kus	6,00	2 750,00	16 500,00				
44	772 05-předběž	Žulový schodišťový stupeň přímý 0,3x0,18*1,1 montáž+dodávka ozn.12:1	kus	1,00	3 000,00	3 000,00				
45	772 06-předběž	Žulový schodišťový stupeň obloukový R=1m 0,3*0,18*1,43 montáž+dodávka ozn.12:1	kus	1,00	7 150,00	7 150,00				
46	772 07-předběž	Žulový schodišťový stupeň obloukový R=1,3m 0,315*0,18*1,86 montáž+dodávka ozn.12:1	kus	1,00	9 300,00	9 300,00				
47	772 08-předběž	Žulový schodišťový stupeň obloukový R=1,6m 0,315*0,18*2,29 montáž+dodávka ozn.12:1	kus	1,00	11 450,00	11 450,00				
48	772 09-předběž	Žulová hlava - přímý blok 0,3x0,18x1,2 m montáž+dodávka ozn.12:1	kus	1,00	3 300,00	3 300,00				
49	772 10-předběž	Žulová hlava šikmá-úhel 26,5° 0,3x0,18x0,9 montáž+dodávka ozn.13:2	kus	2,00	2 500,00	5 000,00				
50	772 11-předběž	Žulová hlava - přímý blok 0,3*0,18*1,0 montáž+dodávka ozn.14+16:16	kus	16,00	2 750,00	44 000,00				
51	772 12-předběž	Žulová hlava - přímý blok 0,3*0,18*0,9 výkruž pro patník montáž+dodávka ozn.14+16:1	kus	1,00	2 500,00	2 500,00				
52	772 13-předběž	Žulová hlava oblouková R=55,3 m 0,3*0,18*1,0 montáž+dodávka ozn.14+16:12	kus	12,00	5 000,00	60 000,00				
53	772 14-předběž	Žulová hlava oblouková R=55,3 m 0,3*0,18*0,9 výkruž pro patník montáž+dodávka ozn.14+16:1	kus	1,00	4 500,00	4 500,00				
54	772 15-předběž	Žulový blok obloukový-opěradlo laviček R=2,75m 0,25x0,92x1,08 montáž+dodávka ozn.2:7	kus	7,00	8 550,00	59 850,00				
55	772 16-předběž	Žulový blok obloukový-opěradlo laviček R=2,75m 0,25x0,92x1,18 montáž+dodávka ozn.2:1	kus	1,00	9 250,00	9 250,00				
56	772 17-předběž	Žulový blok obloukový-opěradlo laviček R=2,75m 0,25x0,92x0,48 montáž+dodávka ozn.2:1	kus	1,00	8 800,00	8 800,00				
57	772 18-předběž	Žulový blok - podstava laviček 0,2x0,5x0,52 montáž+dodávka	kus	9,00	1 850,00	16 650,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	9700010 Nádvoří s prodej. Masarykovo nám.88 Velk	Rozpočet:
Objekt :	01 Úpravy nádvoří	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		ozn.2:9		9,00						
58	772 19-předběž	Žulová deska (studna) mezikruží R=0,45-0,85 m š=0,4m,dl,0,89m,v=0,1 m mont+dob	kus	6,00	4 050,00	24 300,00				
		ozn.4:8		6,00						
59	772 20-předběž	Žulový patník průměr 300 mm v.0,75m montáž+dobávka	kus	2,00	6 350,00	12 700,00				
		ozn.18:2		2,00						
60	772 21-předběž	Pltiko žulové-okrová žula,hranaté,tláčný ventil 650x450x1300 mm montáž+dobávka	kus	1,00	17 500,00	17 500,00				
61	772 22-předběž	Kamenný stůl trysk.žula ,deska prům.100 cm,podnož 40 cm vč.osazení a ukotvení -dobávka investora	kus	1,00						
62	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	3 855,00	3,81	14 687,55				
	Celkem za	772-1 Kamennické práce				387 372,55				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 98515
Nádvoří s prodejny

Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant :

ICO :
DIC :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO01 úprava nádvoří		1,00	2 630 312,86
Celkem za stavbu			2 630 312,86

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	2 630 312,86
DPH 21 %	552 365,70
Celkem za stavbu s DPH	3 182 678,56

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	481 716,83
5	Komunikace	1 165 032,04
8	Trubní vedení	20 747,64
91	Doplňující práce na komunikaci	399 436,29
99	Staveništní přesun hmot	232 903,59
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	230 876,47
VN	Vedlejší náklady	82 100,00
ON	Ostatní náklady	17 500,00
Cena celkem		2 630 312,86

Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647

ATIKA-LYSÝ, s.r.o.
Zahradní 992, 594 01 Velká Bíteš
IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647

Stavba :	98515	Nádvoří s prodejny	
Objekt :	SO01	úprava nádvoří	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01**
úprava nádvoří

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	úprava nádvoří	2 630 312,86
	Celkem objekt SO01	2 630 312,86

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 630 312,86
DPH	21 %	552 365,70
Celkem za objekt s DPH		3 182 678,56

Rekapitulace soupisu 01 úprava nádvoří

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	481 716,83
5	Komunikace	1 165 032,04
8	Trubní vedení	20 747,64
91	Doplňující práce na komunikaci	399 436,29
99	Staveništní přesun hmot	232 903,59
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	230 876,47
VN	Vedlejší náklady	82 100,00
ON	Ostatní náklady	17 500,00
	Celkem soupis 01	2 630 312,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	98515	Nádvoří s prodejnami
O:	SO01	úprava nádvoří
R:	01	úprava nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
D1	1	Zemní práce				481 716,83		
		113 10-6 Rozebření dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výpíní spár						
	1	113106221R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky 6,00*5,00	m2	30,00000	22,79	683,70	822-1	RTS
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
	2	113107111R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 200 m2, a tloušťce vrstvy do 100 mm 1482	m2	1 482,00000	62,05	91 958,10	822-1	RTS
		122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v homině 3						
	3	122201102R00 ...přes 100 do 1 000 m3 541,44*0,20	m3	108,28800	87,66	9 492,53	800-1	RTS
		122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v homině 3						
	4	122201109R00 ...za lepištví hominy 541,44*0,20	m3	108,28800	29,23	3 165,26	800-1	RTS
		122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-4 v homině 4						
	5	122301101R00 ...do 100 m3 541,44*0,80	m3	433,15200	301,01	130 383,08	800-1	RTS
		122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-4 v homině 4						
	6	122301109R00 ...za lepištví hominy 541,44*0,80	m3	433,15200	30,80	13 341,08	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 7 162701105R00 ...z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 541,44-22,08	m3	519,36000	266,34	138 326,34	800-1	RTS
		171 10 Uložení sypaniny do násypů ztuhlých s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hominy soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard						
	8	171101101R00 ...na 95 % PS 28,02	m3	28,02000	42,84	1 200,38	800-1	RTS
		181 10 Úprava pláňe v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
	9	181101102R00 ...v homině 1 až 4, se ztuhnutím 1482+30	m2	1 512,00000	10,63	16 072,58	800-1	RTS
		199 Poplatky za skládku						
	10	199000005R00 ...zeminy 1- 4 541,44-22,08	t	519,36000	148,44	77 093,80	800-1	RTS
D1	5	Komunikace				1 185 032,04		
		564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a ztuhnutím						
	11	564751111R00 ...tloušťka po ztuhnutí 150 mm 1482,00+30,00	m2	1 512,00000	130,39	197 149,68	822-1	RTS
		564 9. Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) s rozprostřením a ztuhnutím						
	12	564962111R00 ...tloušťka po ztuhnutí 200 mm 1482,00+30,00	m2	1 512,00000	272,61	412 186,32	822-1	RTS
		591 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
	13	591111111R00 ...velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm 152	m2	152,00000	154,47	23 479,44	822-1	RTS
	14	591211111R00 ...drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm 1180+72+83	m2	1 315,00000	255,34	335 772,10	822-1	RTS
		597 16 Rigol dlažditý do lože z betonu prostého C -f7,5 tl. 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou 597 16-9 příplatek						
	15	597069111R00 ...za každých dalších 10 mm tloušťky lože nad 100 mm vyrovnání různých tlouštěk dlažby podsypem : 152,00	m2	152,00000	21,00	3 192,00	822-1	RTS
	16	50101 Kostka žulová dlažební šedá 12x12x12cm - dodávka 72*1,05	m2	75,60000	550,00	41 580,00		Vlastní
	17	50102 Kostka žulová dlažební světlá 12x12x12cm - dodávka 83,00*1,05	m2	87,15000	550,00	47 932,50		Vlastní
	18	50103 dlažba žulová 30x40x8cm - dodávka 152,00*1,05	m2	159,60000	650,00	103 740,00		Vlastní
D1	8	Trubní vedení				20 747,64		

899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdívání rámu, odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,									
19	899331111R00	...zvýšením poklopu 12,00	kus	12,00000	1 728,97	20 747,64	822-1	RTS	
D1	91	Doplňující práce na komunikaci				399 436,29			
917 1 Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože tl. 8-10 cm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou,									
20	917111111R00	...ležatého, bez boční opěry, do lože z kamene téženého nový 20x20 : 105,00 stávající 20x20 : 35,00 nový 20x25 : 60,00 oblokový nový 20x25 : 53,00	m	253,00000	107,93	27 306,29	822-1	RTS	
21	910101	Žulový obrubník rovný 20x20cm - dodávka 105,00*1,1	m	115,50000	1 500,00	173 250,00		Vlastní	
22	910102	Žulový obrubník rovný 20x25cm - dodávka 60,00*1,1	m	66,00000	1 600,00	105 600,00		Vlastní	
23	910103	Žulový obrubník oblokový 20x25cm - dodávka 53,00*1,1	m	58,30000	1 600,00	93 280,00		Vlastní	
D1	99	Staveništní přesun hmot				232 903,59			
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďový vodorovně do 200 m									
24	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	1 491,63306	156,14	232 903,59	822-1	RTS	
D1	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				230 876,47			
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku									
25	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	243,12000	244,63	59 450,13	801-3	RTS	
26	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2 188,08000	14,13	30 917,57	801-3	RTS	
979 08-4 Poplatek za skládku									
27	979999999R00	...sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno 979 08-7 Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m	t	243,12000	388,37	94 420,51	801-3	RTS	
28	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku s na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	243,12000	189,57	46 088,26	800-2	RTS	
D1	VN	Výdejší náklady				62 100,00			
29	005111020R	Vytčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Výřezování protokolů o vytčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich geopotenciální (GUTSKO) a výškopisnými (ZPV) hodnotami.	Soubor	1,00000	15 250,00	15 250,00		RTS	
30	005111021R	Vytčení inženýrských sítí Zaměření a vytčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	5 850,00	5 850,00		RTS	
31	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování přípojek odbočných míst a zřízení, případně přeprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastně vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		RTS	
32	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostrážní staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na poštovní úhrady v prostorách zařízení staveniště, náklady na náhradu účtů a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS	
33	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS	
34	005122010R	Provoz objednatel Náklady na zřízení a provádění stavebních prací v důsledku narušení nebo poškození staveniště nebo v případech nepřesného provedení v objektech v rámci se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		RTS	
35	005124010R	Koordinátní činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS	
D1	ON	Ostatní náklady				17 500,00			
36	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS	
37	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmištnění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstraňování po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS	
38	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na ohradění staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a požadavky směrnic) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS	
39	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS	
40	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01a	Sklep pod radnicí, statické zajištění klenby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
9700010	Nádvoří s prodej. Masarykovo nám.88 Velká Bíteš		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2016/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	507 283	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	23 940	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		531 223	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		531 223	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		531 223	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
			 ATIKA-LYSÝ Zahradní 962, 595 01 Velká Bíteš IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647	
			Za objednatele	
			Jméno :	
			Datum :	
			Podpis:	
			 Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87 595 01 Velká Bíteš IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647	
Základ pro DPH			21,0 %	531 223 Kč
DPH			21,0 %	111 557 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			642 780 Kč	

Poznámka :

Stavba :	9700010 Nádvoří s prodej. Masarykovo nám.88 Velká Bíteš	Rozpočet :
Objekt :	01a Sklep pod radnicí,statické zajištění klenby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	168 671	0	0	0	0
27 Základy	215 615	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	89 444	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	19 730	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 778	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 046	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	17 500	0	0	0
713 Izolace tepelně	0	6 440	0	0	0
CELKEM OBJEKT	507 283	23 940	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			531 223	0
Oborová přírážka			531 223	0
Přesun stavebních kapacit			531 223	0
Mimostaveništní doprava			531 223	0
Zařízení staveniště			531 223	0
Provoz investora			531 223	0
Kompletační činnost (IČD)			531 223	0
Rezerva rozpočtu			531 223	0
CELKEM VRN				0

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 160511

Stavba: SO 01 - Úprava nádvoří

JKSO:

Místo: Masarykovo náměstí 88 Velká Bíteš

CC-CZ:

Datum: 27.05.2016

Objednavatel:

Město Velká Bíteš

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Jan Volák Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kepertová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	537 285,83
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	537 285,83
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	537 285,83	112 830,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	650 115,85
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647

Zhotovitel


ATIKA-LYSÝ, s.r.o.
Zelhradní 992, 594 01 Velká Bíteš
IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 160511

Stavba: SO 01 - Úprava nádvoří

Místo: Masarykovo náměstí 88 Velká Bíteš

Datum: 27.05.2016

Objednavatel: Město Velká Bíteš

Projektant: Jan Volák Brno

Zhotovitel:

Zpracovatel: Kepertová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		537 285,83	650 115,85
160511a	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	537 285,83	650 115,85
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		537 285,83	650 115,85

ROZPOČET

Stavba: SO 01 - Úprava nádvoří

Objekt: 160511a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: Masarykovo náměstí 88 Velká Bíteš

Datum: 27.05.2016

Objednavatel: Město Velká Bíteš

Projektant: Jan Volák Brno

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Kepertová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

537 285,83

HSV - Práce a dodávky HSV

493 699,21

1 - Zemní práce

115 902,32

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,000	269,69	8 090,70
žlaby							
52,0*0,6*0,7					21,840		
závlahová voda ze studny							
10,0*0,6*1,3+0,36					8,160		
Součet					30,000		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	30,000	186,13	5 583,90
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	84,050	190,11	15 978,75
přípojka vody pro pítčko							
14,0*0,8*(1,63+1,75)/2					18,928		
kanalizace ke žlabům							
ke žlabu č. 1							
21,8*0,8*(1,1+1,33)/2					21,190		
Mezisoučet					40,118		
2,0*0,8*0,92					1,472		
žlab č.2,3							
(1,5+1,6)*0,8*(1,47+0,92)/2					2,964		
žlab č. 1-část,4+5+8							
(2,0+1,9+2,0+0,75)*0,8*(0,93+0,79+0,92)/3					4,682		
pro výměnu ke stávajícím žlab č.6+7							
4,0*0,8*0,7+0,024					2,264		
Mezisoučet					11,382		
plynové potrubí - chránička, výkop výška dle techn. zprávy dno+600= 0,95+0,6=1,55							
14,0*1,5*1,55					32,550		
Mezisoučet					32,550		
Součet					84,050		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	84,050	24,69	2 075,19
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	435,85	8 717,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	177,632	90,86	16 139,64
			kanalizace ke žlabům a pítku				
			žlab č. 1				
			21,8*1,22*2		53,192		
			žlab č.2,3				
			3,1*1,2*2		7,440		
			přípojka vody pro pítko				
			14,0*1,7*2		47,600		
			závlahová voda				
			10,0*1,3*2		26,000		
			plyn				
			14,0*1,55*2		43,400		
			Součet		177,632		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	177,632	19,70	3 499,35
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	80,828	78,61	6 353,89
			8,16+40,118+32,55		80,828		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,070	266,34	9 606,88
			voda+kanalizace				
			81,5-55,3		26,200		
			plyn				
			3,15+6,72		9,870		
			Součet		36,070		
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	468,910	19,88	9 321,93
			celkem 23 km t.j příplatek 13x				
			36,07		36,070		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,070	15,00	541,05
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (1m3=1,8t)	t	64,926	150,00	9 738,90
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	77,980	94,16	7 342,60
			výkopek				
			81,5		81,500		
			odp lože				
			-4,0		-4,000		
			obsyp				
			-15,0		-15,000		
			žlaby				
			-49*0,3*0,5+0,15		-7,200		
			Mezisoučet		55,300		
			plyn - výkopek				
			32,55		32,550		
			odp lože+zásyp				
			-(3,15+6,72)		-9,870		
			Mezisoučet		22,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					77,980		
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,720	55,50	1 205,46
			kanalizace				
			36*0,8*0,35+0,168		10,248		
			voda				
			24*0,6*0,33		4,752		
			Mezisoučet		15,000		
			plyn				
			14,0*1,5*0,32		6,720		
			Mezisoučet		6,720		
			Součet		21,720		
15	M	583373030	štěrkopísek frakce 0-8	t	47,784	245,00	11 707,08

4 - Vodorovné konstrukce

6 109,45

16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,150	751,91	5 376,16
			kanalizace				
			(34,0+2,0)*0,8*0,1		2,880		
			voda				
			14,0*0,8*0,1		1,120		
			Mezisoučet		4,000		
			plyn				
			14,0*1,5*0,15		3,150		
			Mezisoučet		3,150		
			Součet		7,150		
17	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,300	2 444,31	733,29
			zajišťovací blok -přípojka vody pro pitko				
			0,3		0,300		

8 - Trubní vedení

102 398,72

18	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	24,000	13,33	319,92
			přípojka vody pro pitko				
			14		14,000		
			závlahová voda ze studny				
			10,0		10,000		
			Součet		24,000		
19	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	24,360	62,50	1 522,50
20	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 do DN 200	m	36,000	25,00	900,00
			kanalizace ke žlabům a pitku				
			DN 150				
			34		34,000		
			DN 125				
			2,0		2,000		
			Součet		36,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	286148010	trubka kanalizační SN10 potrubí DN 150/6m	kus	6,000	152,00	912,00
22	M	286152000	trubka kanalizační SN10 DN 125 mm/ 2 m	kus	1,000	148,00	148,00
23	K	877310410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	8,000	15,00	120,00
24	M	286154060	koleno 150/45°	kus	8,000	85,00	680,00
25	K	87739PC1	Napojení pítka na stávající kanalizaci vývrtem	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
26	K	891247211	Montáž hydrantů zahradních s odvodněním	kus	1,000	656,24	656,24
27	M	422PC6	hydrant zahradní DN 40 s odvodněním - souprava odběrová 1"- DN32/1,25 m	soub	1,000	520,00	520,00
28	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	52,00	52,00
29	M	422914520	poklop litinový -hydrantový	kus	1,000	820,00	820,00
30	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	578,49	1 735,47
31	M	592243050	skruž betonová 100/25 D100x25 cm	kus	3,000	210,00	630,00
32	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 728,97	12 102,79
33	M	5922417502	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6	kus	1,000	185,00	185,00
34	M	5922417501	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x4	kus	6,000	210,00	1 260,00
35	K	899PC10	Malta pod prstence	m2	7,000	210,00	1 470,00
36	K	892233121	Proplach vodovodního potrubí DN do 70	m	28,000	5,50	154,00
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	28,000	13,20	369,60
38	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	8,000	20,00	160,00
39	K	89262PC1	Utěsnění odboček	kus	8,000	350,00	2 800,00
40	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	550,00	550,00
41	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
42	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
43	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
44	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust'	kus	1,000	550,00	550,00
45	K	89594PC3	Zřízení vpustí kanalizační odtokové	soub	8,000	500,00	4 000,00
46	M	592PC11	jednodílná odtoková vpust' se zápachovou uávěrkou	soub	4,000	4 200,00	16 800,00
47	M	592PC12	dvojdílná odtoková vpust' se zápachovou uávěrkou	soub	4,000	4 850,00	19 400,00
48	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	550,00	550,00
49	K	8999141111	Montáž ocelové chráničky DN 100 - plyn	m	14,000	550,00	7 700,00
50	M	140110820	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 114 x 4,0 mm	m	15,120	385,00	5 821,20
51	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	24,000	15,00	360,00
52	K	8997211121	Signalizační vodič na potrubí plynové, uchycení vodičů	m	14,000	15,00	210,00
53	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	74,000	10,00	740,00
54	K	89972PC2	Zaměření trasy sítí, výškové osazení šachet...	soub	1,000	5 850,00	5 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

262 620,00

55	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	49,000	550,00	26 950,00
			0,5*6		3,000		
			1,0*46,0		46,000		
			Součet		49,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	M	592PC7	liniový odtokový žlab z betonu vystuženého sklen vlákny bez spádu DN 200, dl 500 mm tř. E600	kus	6,000	2 500,00	15 000,00
57	M	592PC8	liniový odtokový žlab z betonu vystuženého sklen vlákny bez spádu DN 200, dl 1000 mm tř. E600	kus	49,000	3 200,00	156 800,00
58	M	592PC9	liniový odtokový žlab z betonu vystuženého sklen vlákny bez spádu DN 200, čelní stěna	kus	18,000	300,00	5 400,00
59	M	5922716701	porostřumový, tř. E600, 30x20x2 cm, černý	kus	105,000	550,00	57 750,00
60	K	93511PC1	Demontáž stávajícího žlabu	m	6,000	120,00	720,00

žlab č. 6+7 bude vyměněn, likvidace suti

2,5+3,5

6,000

998 - Přesun hmot

61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	70,197	95,00	6 668,72
							6 668,72

PSV - Práce a dodávky PSV

10 086,78

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

62	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	4,000	85,00	340,00
							1 886,78

k ponorné voddámě

4

4,000

63	K	722224153	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/4 - 1" na hadici	kus	1,000	389,94	389,94
64	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	250,00	500,00
65	K	722262221	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	650,00	650,00
66	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,017	402,40	6,84

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

67	K	724PC1	Montáž, dodávka, doprava - ponorná domácí vodárna 5,4 m3/hod, plně automatická, zpětná klapka, připojení 1"	soub	1,000	8 200,00	8 200,00
							8 200,00

M - Práce a dodávky M

33 499,84

23-M - Montáže potrubí

68	K	2301201921	Řezání potrubí plynového a znovu zavaření potrubí D50	kus	2,000	850,00	1 700,00
69	K	2302300761	Uzavření přívodu plynu, odplynění potrubí, znovu otevření plynu, revize	soub	1,000	1 550,00	1 550,00
70	K	23025PC1	Elektrojiskrová zkouška	kus	2,000	550,00	1 100,00
71	K	230200118	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 100, montáž distančních kroužků, čištění potrubí	m	14,000	1 210,00	16 940,00
72	M	283149400	kroužek distanční DN 50	kus	20,000	250,00	5 000,00
73	M	598PC1	objímka distanční 15/5 výška 15	kus	20,000	120,00	2 400,00
74	K	230230001	Předběžná tlaková zkouška do DN 50	m	14,000	343,56	4 809,84

VP - Vícepráce

0,00